



società
monregalese
ambiente

Via Case Rosse, 1
12073 Ceva (CN)
Tel. 0174/704815
info@sma-cn.it
sma.cn@legalmail.it

Società Consortile Srl
CF/P. IVA 03791600046
CCIAA Cuneo
REA CN316870
www.sma-cn.it

CENTRI CONSORTILI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Progetto definitivo

CUP 17H21002530005



CIG 8754328BFE

CANTIERE DI SAN MICHELE M.VI'

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Da Prezziario Opere Pubbliche Regione Piemonte 2020, approvato con D.G.R. N° 2-1603 del 30/6/2020
(B.U. N° 27 S.O. N° 4 del 2/7/2020)

19 marzo 2021

6.6

N° ORD.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PERC. MANO D'OPERA	IMPORTI	
		Lungh.	Largh.	Alt./Peso			Unitario (€ * U.M.)	Totale (€.)
1 20.A27.V00.005	Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, con completamento manuale e, ove occorra, mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce e taglio di arbusti con tronco di qualsiasi dimensione, pulizia, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di tutto il materiale rimosso, compresa, ove occorra, la pulizia dei fossi di salvaguardia eseguita solo dalla sede stradale in presenza continua di traffico, compresa l'idonea segnaletica (cartelli, con, ecc.) e, ove occorra, con impianto semaforico mobile o segnalazione manuale, per consentire la circolazione a sensi unici alternati. Per scarpate di larghezza non superiore a 2,50 m, siano esse in trincea o rilevato. <i>PULIZIA VEGETAZIONE ESTERNA ED INTERNA</i> (lunghezza 40 m x altezza 2 m e 62 m x altezza 2,50 m) Sommano m	102,00			102,00 102,00	82,07	2,59	264,18
2 20.A27.V00.010	Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, con completamento manuale e, ove occorra, mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce e taglio di arbusti con tronco di qualsiasi dimensione, pulizia, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di tutto il materiale rimosso, compresa, ove occorra, la pulizia dei fossi di salvaguardia eseguita solo dalla sede stradale in presenza continua di traffico, compresa l'idonea segnaletica (cartelli, con, ecc.) e, ove occorra, con impianto semaforico mobile o segnalazione manuale, per consentire la circolazione a sensi unici alternati. Per scarpate di larghezza superiore a 2,50 m, siano esse in trincea o rilevato. <i>PULIZIA VEGETAZIONE INTERNA</i> (lunghezza 40 m, altezza 3 m)	40,00			40,00 40,00	82,52	3,80	152,00
3 01.A18.B40.005	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, in ferro, in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice e linee dirette. <i>NUOVI TRATTI ORIZZONTALI RINGHIERA SU RAMPA DI SCARICO RIFIUTI</i> Sommano kg	45,00		3,35	150,75 150,75	84,00	5,71	860,78
4 01.A18.B40.005	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, in ferro, in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice e linee dirette. <i>NUOVI PIANTONI VERTICALI RINGHIERA SU RAMPA DI SCARICO RIFIUTI</i> Sommano kg	10,00		8,34	83,40 83,40	84,00	5,71	476,21

N° ORD.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	PERC. MANO D'OPERA	IMPORTI	
		Lungh.	Largh.	Alt./Peso			Unitario (€ * U.M.)	Totale (€.)
5 01.P01. A20.005	Operaio qualificato, ore di lavoro normali. <i>LAVORI DI SISTEMAZIONE RINGHIERA</i> Sommano ore				16,00 16,00	100,00	34,21	547,36
6 01.P01. A10.005	Operaio specializzato, ore di lavoro normali. <i>LAVORI DI SISTEMAZIONE RINGHIERA</i> Sommano ore				16,00 16,00	100,00	36,91	590,56
TOTALE €. (IVA esclusa)							2.891,09	

Ceva, li 19 marzo 2021



Il Tecnico

ilf
S.M.A.

Il Direttore del Settore Tecnico
Dott. Geol. Gilberto FAZIO